CAIS 2	
NAVIO	**13800TEU (Conteineiro)**
Capacidade	13800 TEU
Comprimento total LOA (m)	366,0
Comprimento entre perpendiculares LBP (m)	350,0
Boca moldada B (m)	51,2
Calado projeto (m)	14,0
Calado máximo (m)	14,0
NAVIO	**OBO Carrier (Graneleiro)**
Deadweight tonnage (DWT)	300000
Comprimento total LOA (m)	333,00
Comprimento entre perpendiculares LBP (m)	320,00
Boca moldada B (m)	58,00
Calado projeto (m)	20,50
Calado máximo (m)	20,50

DORSO BERÇO 2	
NAVIO	**Nadeshiko**
Deadweight tonnage (DWT)	84904
Comprimento total LOA (m)	228,90
Comprimento entre perpendiculares LBP (m)	223,00
Boca moldada B (m)	35,00
Calado projeto (m)	13,50
Calado máximo (m)	14,50

IMPLANTAÇÃO
1 : 1500

ANDRE MARQUES:02976157936
Assinado de forma digital por ANDRE MARQUES:02976157936
Dados: 2022.12.07 10:38:01 -03'00'

1. COTAS EM CENTIMETROS E NIVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. NÍVEIS REFERENCIAIS AO ZERO DO DHN DA MARINHA.

NOTAS | LEGENDAS | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | CONTROLE DE REVISÕES

REV.	TE.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	B	EMISSÃO INICIAL	01/12/2022	DM	CB	AM

TIPO DE EMISSÃO: (A) PRELIMINAR; (B) PARA COMENTÁRIOS; (C) PARA CONHECIMENTO; (D) PARA COTAÇÃO; (E) PARA CONSTRUÇÃO; (F) CONFORME COMPRADO; (G) CONFORME CONSTRUÍDO; (H) CANCELADO; (I) APROVADO

SCNAI PORTO DE IMBITUBA

INFRAS ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO
PORTO DE IMBITUBA - AMPLIAÇÃO
DOLFIM DE AMARRAÇÃO / PASSARELA METÁLICA
IMPLANTAÇÃO

NÚMERO INFRAS:	NÚMERO CLIENTES:	ESCALA:	REVISÃO:
IFS-2220-220-C-DE-00001		1:1500	0