



Quantitativo

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	4
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	15
1.3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES		
2.1	Demolição de reboco	m ²	1238
3	ACABAMENTOS		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	1238
3.2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL	m ²	1238
3.3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m ²	1238
3.4	LIXAMENTO MANUAL PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	14393,9
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m ²	8916,4
3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	5477,6
4	PINTURAS		
4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m ²	2168,3
4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m ²	6748,1
4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m ²	5477,6
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	660,71
5	LIMPEZA FINAL		
5.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m ³	92,85
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2168,32
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300
7	EQUIPAMENTOS		
7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	15
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	90

Isadora Peppeler de Souza