



Quantitativo

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	7
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1
2	RECEITA FEDERAL		
2.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
2.1.1	Demolição de reboco	m ²	47,5
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	9,4
2.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	63
2.1.4	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE	UN	12,7
2.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS		
2.2.1	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA 60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	71,1
2.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO A BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	32,3
2.3	ACABAMENTOS		
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	47,5

SCPAR PORTO DE IMBITUBA
CNPJ: 17.315.067/0001-18

2.3.2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107	m ²	47,5
2.3.3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m ²	47,5
2.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	807,4
2.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m ²	577,4
2.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	230
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023	m ²	182,19
2.3.8	Persiana horizontal 25mm, microline ou similar	m ²	16
2.3.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
2.3.10	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1
2.4	PINTURAS		
2.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m ²	164,6
2.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m ²	412,9
2.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m ²	230
2.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	43,2
2.5	RECONSTRUÇÕES		
2.5.1	PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA , INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA CORPO NAS CIRCULAÇÕES	m ³	0,45
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	47,5
2.5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	63
2.5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	59,4
2.5.5	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DÚPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	14,8
2.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3
2.5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,7

SCPAR PORTO DE IMBITUBA
CNPJ: 17.315.067/0001-18

2.5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,4
2.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140
2.7	EQUIPAMENTOS		
2.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	3,5
2.8	LIMPEZA FINAL		
2.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m ³	13,42
2.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	164,6
3	PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
3.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
3.1.1	Demolição de reboco	m ²	85,2
3.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS		
3.2.1	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	96,4
3.3	ACABAMENTOS		
3.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	85,2
3.3.2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107	m ²	85,2
3.3.3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m ²	85,2
3.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	2717,2
3.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m ²	1901,1
3.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	816,1
3.4	PINTURAS		
3.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m ²	410,2
3.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m ²	1490,9
3.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m ²	816,1
3.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	322,7
3.5	RECONSTRUÇÕES		
3.5.1	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m ²	31,94
3.5.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	409,04

SCPAR PORTO DE IMBITUBA
CNPJ: 17.315.067/0001-18

3.5.3	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
3.5.4	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
3.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	106,5
3.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
3.7	EQUIPAMENTOS		
3.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1
3.8	LIMPEZA FINAL		
3.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m ³	7,02
3.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1526
4	ARMAZÉM 10 - CAM		
4.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
4.1.1	Demolição de reboco	m ²	97,5
4.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS		
4.2.1	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	87,8
4.3	ACABAMENTOS		
4.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	97,5
4.3.2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107	m ²	97,5
4.3.3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m ²	97,5
4.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	4391,4
4.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m ²	3695,3
4.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	696
4.4	PINTURAS		
4.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m ²	758,2
4.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m ²	2937,1
4.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m ²	696
4.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	50,8

SCPAR PORTO DE IMBITUBA
CNPJ: 17.315.067/0001-18

4.5	RECONSTRUÇÕES		
4.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	97,5
4.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	121,8
4.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,7
4.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
4.7	EQUIPAMENTOS		
4.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1
4.8	LIMPEZA FINAL		
4.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m ³	8,03
4.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	758,2
5	ARMAZÉM 7 - ALMOXARIFADO		
5.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
5.1.1	Demolição de reboco	m ²	107
5.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS		
5.2.1	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	24,4
5.3	ACABAMENTOS		
5.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	107
5.3.2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL SIKATOP 107	m ²	107
5.3.3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m ²	107
5.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	1736,7
5.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m ²	1127,1
5.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	609,7
5.4	PINTURA		
5.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m ²	1127,1
5.4.2	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m ²	609,7
5.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	22,9

SCPAR PORTO DE IMBITUBA
CNPJ: 17.315.067/0001-18

5.4.4	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM BORRACHA LIQUIDA E APLICAÇÃO DE MANTA POLIESTER, INCLUSIVE LIMPEZA E TRÊS DEMAOS DE ACABAMENTO	m ²	924
5.5	RECONSTRUÇÕES		
5.5.1	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	133,76
5.5.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E AMARRAÇÃO	m ²	369,6
5.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
5.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
5.7	EQUIPAMENTOS		
5.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1,5
5.8	LIMPEZA FINAL		
5.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m ³	8,82
5.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1002,8
6	ANTAQ SSMA		
6.1	RECONSTRUÇÕES		
6.1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,2
7	SALA DAS EQUIPES		
7.1	RECONSTRUÇÕES		
7.1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,7

Isadora Peppeler de Souza