

# L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74

**Obra**  
**Pintura e Tratamento de Patologias das edificações do Porto de Imbituba**  
**Quantitativo**

Item	Descrição	Und	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	7	R\$ 400,00	R\$ 2.800,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	R\$ 354,89	R\$ 354,89
<b>2</b>	<b>RECEITA FEDERAL</b>				
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>				
2.1.1	Demolição de reboco	m²	47,5	R\$ 7,50	R\$ 356,25
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,4	R\$ 75,50	R\$ 709,70
2.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	63	R\$ 2,95	R\$ 185,85
2.1.4	REMOÇÃO E CRIMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TODOS DE SEU TIPO DE PAREDE	UN	12,7	R\$ 12,64	R\$ 160,53
<b>2.2</b>	<b>TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS</b>				
2.2.1	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA 60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	71,1	R\$ 35,00	R\$ 2.488,50
2.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	32,3	R\$ 115,50	R\$ 3.730,65
<b>2.3</b>	<b>ACABAMENTOS</b>				
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	47,5	R\$ 6,59	R\$ 313,03
2.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI FLEXÍVEL SIKATOP 107	m²	47,5	R\$ 24,51	R\$ 1.164,23
2.3.3	REBOCO IMPERMEÁVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m²	47,5	R\$ 45,90	R\$ 2.180,25
2.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	807,4	R\$ 5,00	R\$ 4.037,00
2.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m²	577,4	R\$ 3,20	R\$ 1.847,68
2.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	230	R\$ 42,50	R\$ 9.775,00
2.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023	m²	182,19	R\$ 85,90	R\$ 15.650,12
2.3.8	Persiana horizontal 25mm, microline ou similar	m²	16	R\$ 175,00	R\$ 2.800,00
2.3.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 693,34	R\$ 1.386,68
2.3.10	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1	R\$ 790,27	R\$ 790,27
<b>2.4</b>	<b>PINTURAS</b>				
2.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m²	164,6	R\$ 14,00	R\$ 2.304,40
2.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m²	412,9	R\$ 13,00	R\$ 5.367,70
2.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	230	R\$ 26,90	R\$ 6.187,00
2.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	43,2	R\$ 16,00	R\$ 691,20
<b>2.5</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
2.5.1	PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES	m³	0,45	R\$ 21,53	R\$ 9,69
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	47,5	R\$ 52,90	R\$ 2.512,75
2.5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	63	R\$ 30,50	R\$ 1.921,50
2.5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_04/2024	M	59,4	R\$ 32,24	R\$ 1.915,06
2.5.5	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	14,8	R\$ 119,90	R\$ 1.774,52
2.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 22,90	R\$ 68,70
2.5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,7	R\$ 6,50	R\$ 82,55
2.5.8	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,4	R\$ 49,90	R\$ 2.964,06
<b>2.6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
2.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	R\$ 26,66	R\$ 3.732,40
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
2.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	3,5	R\$ 30,45	R\$ 106,58
<b>2.8</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				

**L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74**

2.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m <sup>3</sup>	13,42	R\$ 11,68	R\$ 156,75
2.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	164,6	R\$ 5,00	R\$ 823,00
<b>3</b>	<b>PRÉDIO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>3,1</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>				
3.1.1	Demolição de reboco	m <sup>2</sup>	85,2	R\$ 7,50	R\$ 639,00
<b>3,2</b>	<b>TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS</b>				

# L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74

3.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	96,4	R\$ 115,50	R\$ 11.134,20
<b>3,3</b>	<b>ACABAMENTOS</b>				
3.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	85,2	R\$ 6,59	R\$ 561,47
3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI FLEXÍVEL SIKATOP 107	m²	85,2	R\$ 24,51	R\$ 2.088,25
3.3.3	REBOCO IMPERMEÁVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m²	85,2	R\$ 45,90	R\$ 3.910,68
3.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	2717,2	R\$ 5,00	R\$ 13.586,00
3.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m²	1901,1	R\$ 3,20	R\$ 6.083,52
3.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	816,1	R\$ 42,50	R\$ 34.684,25
<b>3,4</b>	<b>PINTURAS</b>				
3.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m²	410,2	R\$ 14,00	R\$ 5.742,80
3.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m²	1490,9	R\$ 13,00	R\$ 19.381,70
3.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	816,1	R\$ 26,90	R\$ 21.953,09
3.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	322,7	R\$ 16,00	R\$ 5.163,20
<b>3,5</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
3.5.1	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	31,94	R\$ 155,00	R\$ 4.950,70
3.5.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	409,04	R\$ 21,90	R\$ 8.957,98
3.5.3	FORNILHA DE MADEIRA, SEMI-BOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MADEIRA, SEMI-BOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM.	UN	5	R\$ 693,34	R\$ 3.466,70
3.5.4	ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MADEIRA, SEMI-BOCA GALVANIZADO NÚMERO 24.	UN	3	R\$ 888,53	R\$ 2.665,59
3.5.5	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	106,5	R\$ 49,90	R\$ 5.314,35
<b>3,6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
3.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 26,66	R\$ 1.066,40
<b>3,7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
3.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1	R\$ 30,45	R\$ 30,45
<b>3,8</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				
3.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m³	7,02	R\$ 11,68	R\$ 81,99
3.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1526	R\$ 5,00	R\$ 7.630,00
<b>4</b>	<b>ARMAZÉM 10 - CAM</b>				
<b>4,1</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>				
4.1.1	Demolição de reboco	m²	97,5	R\$ 7,50	R\$ 731,25
<b>4,2</b>	<b>TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS</b>				
4.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	87,8	R\$ 115,50	R\$ 10.140,90
<b>4,3</b>	<b>ACABAMENTOS</b>				
4.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	97,5	R\$ 6,59	R\$ 642,53
4.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI FLEXÍVEL SIKATOP 107	m²	97,5	R\$ 22,90	R\$ 2.232,75
4.3.3	REBOCO IMPERMEÁVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m²	97,5	R\$ 45,90	R\$ 4.475,25
4.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	4391,4	R\$ 5,00	R\$ 21.957,00
4.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m²	3695,3	R\$ 3,20	R\$ 11.824,96
4.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	696	R\$ 42,50	R\$ 29.580,00
<b>4,4</b>	<b>PINTURAS</b>				
4.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m²	758,2	R\$ 14,00	R\$ 10.614,80
4.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m²	2937,1	R\$ 13,00	R\$ 38.182,30
4.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	696	R\$ 26,90	R\$ 18.722,40
4.4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	50,8	R\$ 16,00	R\$ 812,80
<b>4,5</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
4.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM FIBRA INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	97,5	R\$ 52,90	R\$ 5.157,75
4.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR)	M	121,8	R\$ 32,24	R\$ 3.926,83
4.5.3	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,7	R\$ 49,90	R\$ 5.024,93
<b>4,6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
4.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 26,66	R\$ 1.066,40
<b>4,7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
4.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1	R\$ 30,45	R\$ 30,45
<b>4,8</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				
4.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m³	8,03	R\$ 11,68	R\$ 93,79
4.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	758,2	R\$ 5,00	R\$ 3.791,00
<b>5</b>	<b>ARMAZÉM 7 - ALMOXARIFADO</b>				
<b>5,1</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>				
5.1.1	Demolição de reboco	m²	107	R\$ 7,50	R\$ 802,50
<b>5,2</b>	<b>TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS</b>				

# L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74

5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	M	24,4	R\$ 115,50	R\$ 2.818,20
<b>5,3</b>	<b>ACABAMENTOS</b>				
5.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	107	R\$ 6,59	R\$ 705,13
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI FLEXÍVEL SIKATOP 107	m²	107	R\$ 22,90	R\$ 2.450,30
5.3.3	REBOCO IMPERMEÁVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m²	107	R\$ 45,90	R\$ 4.911,30
5.3.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	1736,7	R\$ 5,00	R\$ 8.683,50
5.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF 88485	m²	1127,1	R\$ 3,20	R\$ 3.606,72
5.3.6	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	609,7	R\$ 42,90	R\$ 26.156,13
<b>5,4</b>	<b>PINTURA</b>				
5.4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m²	1127,1	R\$ 13,00	R\$ 14.652,30
5.4.2	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	609,7	R\$ 26,90	R\$ 16.400,93
5.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	22,9	R\$ 16,00	R\$ 366,40
5.4.4	PINTURA SOBRE TELHAS CERÂMICAS, COM BORRACHA LÍQUIDA E APLICAÇÃO DE MANTA POLIÉSTER, INCLUSIVE LIMPEZA E TRÊS DEMÃOS DE ACABAMENTO	m²	924	R\$ 39,66	R\$ 36.645,84
<b>5,5</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
5.5.1	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	133,76	R\$ 19,00	R\$ 2.541,44
5.5.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E AMARRAÇÃO	m²	369,6	R\$ 35,90	R\$ 13.268,64
<b>5,6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
5.6.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 26,66	R\$ 1.599,60
<b>5,7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
5.7.1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1,5	R\$ 30,45	R\$ 45,68
<b>5,8</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				
5.8.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m³	8,82	R\$ 11,68	R\$ 103,02
5.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1002,8	R\$ 5,00	R\$ 5.014,00
<b>6</b>	<b>ANTAQ SSMA</b>				
<b>6,1</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
6.1.1	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. AF_07/2010	M	26,2	R\$ 49,90	R\$ 1.307,38
<b>7</b>	<b>SALA DAS EQUIPES</b>				
<b>7,1</b>	<b>RECONSTRUÇÕES</b>				
7.1.1	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. AF_07/2010	M	35,7	R\$ 49,90	R\$ 1.781,43
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 554.589,34</b>	
<b>BDI 27,39%</b>				<b>R\$ 151.902,02</b>	
<b>TOTAL GERAL C/BDI</b>				<b>R\$ 706.491,36</b>	

SUMARE/SP,03/10/2025

LEONARDO DA SILVA SANTOS  
CPF 061.148.694-60  
PROPRIETÁRIO

# L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74

## PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI

### DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos Serviços	Preço médio - TCU		Preço 3ª Quartil - TCU		LDA PINTURAS	
		% PV	% CD	% PV	% CD	% PV	% CD
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>4,00</b>		<b>5,50</b>		<b>4,00</b>
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL						
1.2	VIAGENS						
1.3	OUTROS						
<b>2</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5,65</b>		<b>5,65</b>		<b>8,65</b>	
2.1	ISS - PMRP	2,00		2,00		5,00	
2.2	PIS	0,65		0,65		0,65	
2.3	Cofins	3,00		3,00		3,00	
2.4	CPRB	-		-			
<b>3</b>	<b>TAXA DE RISCO</b>		<b>2,87</b>		<b>3,27</b>		<b>3,27</b>
3.1	SEGURO		0,80		1,00		1,00
3.2	RISCO		1,27		1,27		1,27
3.2	GARANTIA		0,80		1,00		1,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1,23</b>		<b>1,39</b>		<b>1,39</b>
<b>5</b>	<b>LUCRO</b>		<b>7,40</b>		<b>8,96</b>		<b>7,00</b>
	<b>BDI - CALCULADO</b>		<b>23,15</b>		<b>27,36</b>		<b>27,39</b>
Para usp o calculo de seguro e garantia são juntos é considerdao único va							
<b>BDI (CALCULADO):</b>			<b>23,15</b>		<b>27,36</b>		<b>27,39</b>

SUMARE/SP,03/10/2025

LEONARDO DA SILVA SANTOS  
CPF 061.148.694-60  
PROPRIETÁRIO

# L.D.A. PINTURAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 51.948.617/0001-74

CRONOGRAMA DE OBRAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						
2	RECEITA FEDERAL	100%						
2.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100%						
2.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS			100%				
2.3	ACABAMENTOS				100%			
2.4	PINTURAS				100%			
2.5	RECONSTRUÇÕES		100%					
2.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25%	25%	25%	25%			
2.7	EQUIPAMENTOS	25%	25%	25%	25%			
2.8	LIMPEZA FINAL				100%			
3	PRÉDIO ADMINISTRATIVO				100%			
3.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES				100%			
3.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS					100%		
3.3	ACABAMENTOS					100%		
3.4	PINTURAS					100%		
3.5	RECONSTRUÇÕES				100%			
3.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				50%	50%		
3.7	EQUIPAMENTOS				50%	50%		
3.8	LIMPEZA FINAL					100%		
4	ARMAZÉM 10 - CAM					100%		
4.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES					100%		
4.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS						100%	
4.3	ACABAMENTOS						100%	
4.4	PINTURAS						100%	
4.5	RECONSTRUÇÕES					100%		
4.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					50%	50%	
4.7	EQUIPAMENTOS					50%	50%	
4.8	LIMPEZA FINAL						100%	
5	ARMAZÉM 7 - ALMOXARIFADO						100%	
5.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES						100%	
5.2	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS							100%
5.3	ACABAMENTOS							100%
5.4	PINTURA							100%
5.5	RECONSTRUÇÕES						100%	
5.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						50%	50%
5.7	EQUIPAMENTOS						50%	50%
5.8	LIMPEZA FINAL							100%
6	ANTAQ SSMA							100%
6.1	RECONSTRUÇÕES							100%
7	SALA DAS EQUIPES							100%
7.1	RECONSTRUÇÕES							100%

SUMARE/SP,03/10/2025

LEONARDO DA SILVA SANTOS  
CPF 061.148.694-60  
PROPRIETÁRIO