

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2025
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025
PROCESSO PIMB Nº 1791/2025**

OBJETO

Contratação de serviços de pintura das edificações do Porto de Imbituba.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Christiano Lopes de Oliveira, CPF: ***.339.***-**, e seu Diretor de Infraestrutura em exercício, Sr. Alexandre Pinter, CPF: ***.652.***-**.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Airless Pinturas BC LTDA, CNPJ: 01.953.758/0001-07, endereço: Rua Julieta Lins, 205, Apto 2002, Pioneiros, Cidade: Balneário Camboriú/SC, CEP: 88331-010, representada por sua sócia-administradora, Sra. Patricia Cerutti Binati, CPF: ***.300.***-**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR GLOBAL

As partes reconhecem que, na proposta originalmente apresentada e anexada a este contrato, ocorreu erro material na soma dos itens que compõem o valor global, tendo sido indicado o montante de R\$ 699.750,00 (seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais).

Após conferência e revalidação dos cálculos, declara-se que o valor correto da somatória dos itens é de R\$ 658.748,79 (seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Dessa forma, as partes retificam e substituem o valor global constante do contrato, que passa a ser oficialmente considerado como R\$ 658.748,79, permanecendo inalteradas todas as demais condições contratuais. As partes reconhecem que a presente correção decorre exclusivamente de erro material, não implicando renegociação, reajuste, revisão ou alteração do objeto contratual, mas tão somente a adequação dos valores ao cálculo correto. Conforme tabela anexa ao presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 056/2025 que não conflitarem com este 1º Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

Imbituba/SC, data da assinatura digital.



Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

ALEXANDRE PINTER
Diretor de Infraestrutura em exercício

Pela contratada:

PATRYCIA CERUTTI BINATIS
Sócia-Administradora

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1,2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	15,00	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
1,3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1,00	R\$ 1.373,60	R\$ 1.373,60
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES				
2,1	Demolição de reboco	m²	1238,00	R\$ 5,00	R\$ 6.190,00
3	ACABAMENTOS				
3,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1238,00	R\$ 10,00	R\$ 12.380,00
3,2	IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL	m²	1238,00	R\$ 16,97	R\$ 21.008,86
3,3	REBOCO IMPERMEAVEL EM PARAMENTO LISO COM CIMENTO/AREIA 1:4	m²	1238,00	R\$ 10,00	R\$ 12.380,00
3,4	LIXAMENTO MANUAL PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	14393,9	R\$ 3,01	R\$ 43.325,64
3,5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS REF	m²	8916,4	R\$ 4,97	R\$ 44.314,51
3,6	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos	m²	5477,6	R\$ 20,01	R\$ 109.606,78
4	PINTURAS				
4,1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488	m²	2168,3	R\$ 17,87	R\$ 38.747,52
4,2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	m²	6748,1	R\$ 15,80	R\$ 106.619,98
4,3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	5477,6	R\$ 37,03	R\$ 202.835,53
4,4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	660,71	R\$ 22,27	R\$ 14.714,01
5	LIMPEZA FINAL				
5,1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m³	92,85	R\$ 40,00	R\$ 3.714,00
5,2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2168,32	R\$ 4,90	R\$ 10.624,77
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
6,1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$ 48,37	R\$ 14.511,00
7	EQUIPAMENTOS				
7,1	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	15,00	R\$ 110,06	R\$ 1.650,90
7,2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M	90,00	R\$ 26,13	R\$ 2.351,70
Valor total				R\$ 658.748,79	