

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores:

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

*Os quantitativos não geram a obrigação da contratação do montante total estimado, sendo que a contratação dos serviços será de acordo com a demanda, a critério da Contratante.

2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) TALES PAIVA MENANDRO DE FREITAS SOCIO PROPRIETARIO OU MARCELO MENANDRO GARCIA DE FREITAS qualificação REPRESENTANDO COM PROCURAÇÃO.

3 - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias. (SESSENTA DIAS).

4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2021 e seus Anexos.

5 - Garantia: _365 dias = 12 MESES (DOZE MESES).

RAZÃO SOCIAL T.TELAS IND. E COMÉRCIO DE ARAMES E TELAS LTDA

CNPJ NO ENDEREÇO RUA DARVIL JOSE CARON 2013 - CEP 83.430-000 MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE DO SUL UF PR

TELEFONE 041 3362 6666 E-MAIL HEROS@TOTALTELAS.COM.BR

BANCO ITAU AGÊNCIA 3723 CONTA 10.674-0

Curitiba 04 de fevereiro de 2022



Assinado de
forma digital por
TALES PAIVA
MENANDRO DE
FREITAS:046
33287958
TALES PAIVA
MENANDRO DE
FREITAS:0463328
7958
Dados: 2022.02.04
16:47:01 -03'00'

TALES PAIVA MENANDRO DE FREITAS

SOCIO/DIRETOR CPF: 046.332.879-58

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	Escavação				
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	90	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00
1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	90	R\$ 70,00	R\$ 6.300,00
2	Viga Baldrame				
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	600	R\$ 50,00	R\$ 30.000,00
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1285	R\$ 20,00	R\$ 25.700,00
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1600	R\$ 20,00	R\$ 32.000,00
2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	60	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00
3	Estacas				
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	600	R\$ 45,00	R\$ 27.000,00
4	Fornecimento e Instalação do Gradil				
4.1	Fornecimento e instalação de gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x20 cm, altura de 243cm e largura de 250cm, fixada em montante metálico com altura 300cm, engastado na viga baldrame	m²	2430	R\$ 145,33	R\$ 353.140,00
4.2	Portão com tela eletrosoldada, revestida com PVC ou pintura dupla de Poliéster, galvanizada a quente, resistente ao ambiente marítimo, na cor verde, dimensões: 1,00 x 2,73m, com acessórios e fixado	m²	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00
4.3	Portão de correr com tela eletrosoldada, revestida com PVC ou pintura dupla de Poliéster, galvanizada a quente, resistente ao ambiente marítimo, na cor verde, dimensões: 5,00 x 2,73m, com acessórios e fixado	m²	110	R\$ 400,00	R\$ 44.000,00
4.4	Remoção e instalação de Montantes (Postes) metálicos de 3,00 m de altura, galvanizados a quente, parafusados no concreto para substituição dos existentes	Unid.	300	R\$ 170,00	R\$ 51.000,00
5	Concertina				
5.1	Fornecimento e instalação de concertina - Barreira de proteção perimetral, fabricada em chapa galvanizada com alma de aço, pintada em epóxi na cor verde, resistente ao ambiente marítimo	m	1000	R\$ 67,00	R\$ 67.000,00
6	Demolição de Cercamento				
6.1	Remocao de cerca e mouros de madeira ou concreto, sem reaproveitamento do material (exclusive destinacao)	m	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00
7	Serviços Diversos				
7.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00
7.2	Copia da SINAPI (74220/001) - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
7.3	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	m³	300	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00

Total Geral R\$ 799.800,00

07.110.907/0001-52

T.TELAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARAMES E
TELAS EIRELI
RUA DARVIL JOSE CARON N°2013
BONANÇA SITIOS DE RECREIO
CEP: 83430-000

CAMPINA GRANDE DO SUL

TALES PAIVA Assinado de forma
MENANDRO digital por TALEs
DE PAIVA MENANDRO
FREITAS:046 DE
33287958 FREITAS:04633287
958
Dados: 2022.02.04
16:46:17 -03'00'

